

Ecole primaire et école maternelle, Gamprin, FL

Maître d'ouvrage: Commune, Gamprin, FL

Architecte: Erhart + Partner, Schaan, FL

Ingénieur civil: Harald Denifle, Schaan, FL

Entreprise: Wilhelm Büchel, Benden, FL



Détails d'exécution

Produit: CBCM-E-180/225/270/315

Surface cobiax: 2'000 m²

Portées max.: 11,5 m

Épaisseur de dalles: 33 à 45 cm



Plus value

- Réduction du poids propre
- Économisation du béton et durée de construction

Réduction de béton: ~209 m³

Réduction de charge: ~523 to

Réduction d'émissions de CO₂: ~45 to



Particularités

Les 4 gouttières sont intégrées dans le toit plat.
La pente nécessaire s'obtient par les 4 hauteurs des corps creux.



Année d'achèvement

2009

