

Primarschule und Kindergarten, Gamprin, FL

Bauherr: Gemeinde, Gamprin, FL
Architekt: Erhart + Partner, Schaan, FL
Ingenieur: Harald Denifle, Schaan, FL
Bauunternehmung: Wilhelm Büchel, Bendern, FL



Angaben zur Ausführung

Produkt: CBCM-E-180 / 225 / 270 / 315
Cobiaxfläche: 2'000 m²
Spannweiten: 11,5 m
Deckenstärke: 33 bis 45 cm



Cobiax Nutzen

- Gewichtseinsparung
- Beton- und Bauzeiteinsparung

Betoneinsparung: ~209 m³
Lastreduktion: ~523 to
Reduktion von CO₂ Ausstoss: ~45 to



Besonderheiten

Die 4 Regenabläufe sind im geneigten Flachdach integriert. Das nötige Gefälle wurde durch die vier unterschiedlichen Hohlkörperhöhen erzielt.



Jahr der Fertigstellung

2009

