

Kreiller Str. 215, München

Bauherr: Land Hessen

Architektur: Waechter + Wachter, Darmstadt

Tragwerksplanung: Ruffert und Partner, Limburg

Prüfung: Stöffler-Abraham-Neujahr, Darmstadt



Angaben zur Ausführung

Variante: CBCM

Fläche: ~ 2000 m²

Spannweiten: 17 m

Deckenstärken: 40, 45, 50 cm



Nutzen

Anwendungsgrund: Flachdecke

Betoneinsparung (insg.): 280 m³

Lastreduzierung (insg.): 700 t

Reduktion von CO₂ Ausstoss: 55 t



Besonderheiten

Teilbereiche mit „nicht ruhenden Belastungen“



Ausführende Firma

Schmid Bauunternehmung GmbH

Jahr der Fertigstellung

2008

